

Republika Hrvatska
Bjelovarsko – bilogorska županija
Grad Čazma,
Osnovna škola Čazma
Alojza Vulinca 22
43 240 Čazma

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu
KLASA: 406-01/19-01/18
URBROJ: 2110/06-1/1-19-3
Čazma, 21. lipnja 2019. godine

**GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA, KOJI SU
PREUZELI DOKUMENTACIJU O NABAVI**

**Predmet: Energetska obnova zgrade Osnovne škole Čazma na adresi Alojza Vulinca 22,
43240 Čazma**
Evidencijski broj nabave 23
- pojašnjenje, dostavlja se

U skladu sa člankom 202. stavkom 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) dostavljamo dodatne informacije temeljem pristiglog zahtjeva gospodarskog subjekta.

Pitanje1.:

pregledom troškovnika za Elektro radove za OŠ Čazma ustanovili smo nekoliko nejasnoća:
U projektu pod brojem 7 imamo količinu od 198 lampi, a u troškovniku 178.
U projektu pod brojem 11 imamo količinu od 96 lampi , a u troškovniku 95.
U dijelu Elektromontažni i građevinski radovi (koji se ponavljaju dva puta) imamo ponavljanje stavki:

1. Demontaža postojećih svjetiljki - kom 418
3. Montaža LED svjetiljki ugradnja adaptera, ugradnja razdjelnice, provlačenje spojnog kabela PP00-Y 3 x 2,5 mm², te izvršenje svih potrebnih spojeva , ispitivanje instalacije i puštanje u rad. -kom 533

Nakon toga ide rekapitulacija, a zatim ponovno isti radovi i iste sljedeće stavke:

1. Demontaža postojećih svjetiljki - kom 418
2. Montaža LED svjetiljki ugradnja adaptera, ugradnja razdjelnice, provlačenje spojnog kabela PP00-Y 3 x 2,5 mm², te izvršenje svih potrebnih spojeva , ispitivanje instalacije i puštanje u rad. - kom 554
13. Montaža LED svjetiljki ugradnja adaptera, ugradnja razdjelnice, provlačenje spojnog kabela PP00-Y 3 x 2,5 mm², te izvršenje svih potrebnih spojeva , ispitivanje instalacije i puštanje u rad. - kom 533

Također u troškovniku elektrotehničkih radova dva puta se ponavlja rekapitulacija, što u projektu nije slučaj.

Odgovor 1.:

U elektrotehničkom dijelu troškownika mijenja se:

1. ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL

Stavka 7: prijasnji iznos 178 kom mijenja se na 198 kom

Stavka 11. prijasnji iznos 95 kom mijenja se na 96 kom

2. ELEKTROMONTAŽNI I GRAĐEVINSKI RADOVI

Ukida se 2.1. (Demontaža postojećih svjetiljaka - 418 kom) i 2.2 (Montaža LED svjetiljki ugradnja adeptara, ugradnja razdjelnice, provlačenje spojnog kabela PP00Y 3x2,5 te izvršenje svih potrebnih spojeva, ispitivanje instalacije i puštanje u rad - 533 kom), te red "Rekapitulacija", zbog dvostrukog unesenih opisa.

Ukida se stavka 2.13. (Montaža LED svjetiljki ugradnja adeptara, ugradnja razdjelnice, provlačenje spojnog kabela PP00Y 3x2,5 te izvršenje svih potrebnih spojeva, ispitivanje instalacije i puštanje u rad - 533 kom), zbog dvostruko unesenog opisa.

Pitanje 2.:

U troškovniku građevinsko obrtničkih radova stavka 8.2. piše izolacija PIR debljine 120 cm, a u projektu 12 cm?

Odgovor 2.:

U stavci 8.2. greškom piše izolacija PIR debljine 120 cm, a treba pisati 120 mm ili 12 cm, kao što je predviđeno projektom.

Pitanje 3.:

U troškovniku građevinsko obrtničkih radova stavka 6.2. navodi se obrada špaleta s ekstrudiranim polistirenom 15 kg/m³, što je inače gustoća ekspandiranog polistirena EPS, dok bi XPS trebao biti 33 kg/m³. Fasada se prema troškovniku oblaže EPS-om (ekspandiranim polistirenom). Da li se špalete oblažu xps-om ili eps-om?

Odgovor 3.:

U svim stavkama fasaderskih radova špaleta se oblažu ekspandiranm polistirenom 15 kg/m³.

Pitanje 4.:

U elektro troškovniku ponavlja se sljedeća stavka, u 55. i 75. redu troškovnika:

1. Demontaža postojećih svjetiljki	Kom	418
------------------------------------	-----	-----

Također, ponavlja se sljedeća stavka, u 57. i 99. redu troškovnika:

3. Montaža LED svjetiljki ugradnja adeptara, ugradnja razdjelnice, provlačenje spojnog kabela PP00Y 3x2,5 te izvršenje svih potrebnih spojeva, ispitivanje instalacije i puštanje u rad	Kom	533
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----

Ista stavka je i u 77. redu troškovnika, s drugom količinom:

2. Montaža LED svjetiljki ugradnja adeptara, ugradnja razdjelnice, provlačenje spojnog kabela PP00Y 3x2,5 te izvršenje svih potrebnih spojeva, ispitivanje instalacije i puštanje u rad	Kom	554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----

Koliko vidim iz troškovnika, ukupan broj novih svjetiljki koje treba ugraditi je 533. Molim pojašnjenje, te po potrebi izbaciti stavke koje su viška, te revidirati troškovnik.

Odgovor 4.:

Odgovor vidi gore.

Zbog navedenih obrazloženja i izmjena u troškovniku, rok za dostavu ponuda se produljuje. Novi rok je 4.7.2019 u 12:00 sati.

STRUČNO POVJERENSTVO
ZA JAVNU NABAVU

v.r. Tomislav Kozina